

Pytania i odpowiedzi dotyczące świadczenia usług kolokacyjnych dla serwerów MJWPU.

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na czasowe wyłączenie urządzeń, aplikacji bez konieczności zapewnienia ciągłości działania systemów Zamawiającego (np. w dni wolne od pracy)

Nie wyrażamy zgody, ze względu na to że systemy które korzystają z serwerów, służą do obsługi klientów zewnętrznych, niezależnie od dni tygodnia.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie ciągłości pracy systemów Zamawiającego na infrastrukturze w tzw. 'chmurze'?

Zamawiający dopuszcza taką możliwość tylko pod warunkiem że Wykonawca jest w stanie zapewnić całkowitą zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zaleceniami GODO (http://www.godo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl)

3. Proszę o określenie wielkości HDD, vRAM oraz vCPU niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania systemów Zamawiającego?

System 1 (HP) - 25 CPU, 121GB RAM, ok. 1,5TB HDD

System 2 (IBM) – ok. 90 procesorów, ok. 180GB RAM, ok. 3TB hdd

4. Czy sprzęt przewidziany do relokacji jest na gwarancji?

Serwery IBM mają 5 letnią gwarancję od 22.12.2014. Serwery HP aktualnie nie mają gwarancji.

5. Czy sprzęt przewidziany do relokacji jest ubezpieczony?

Sprzęt nie jest ubezpieczony na czas transportu.

6. Jaka jest wartość urządzeń przeznaczonych do relokacji?

Serwery HP – wartość początkowa 04.07.2008 – 252 250 zł

Serwery IBM - wartość początkowa 22.12.2014 – 341 026,11 zł

7. Czy rozkablowanie oraz wyłączenie urządzeń w obecnej kolokacji oraz okablowanie oraz włączenie urządzeń w nowej lokalizacji kolokacji jest po stronie Zamawiającego?

Rozłączenie oraz podłączenie urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

8. Prosimy o określenie ilości oraz rodzaju urządzeń przeznaczonych do przeniesienia w przypadku zmiany miejsca świadczenia usługi kolokacji.

Serwery HP

Serwer HP BL460c G1 E5405 1G 1P SVR – 3szt

Infrastruktura Blade HP c700 – 1szt

macierz dyskowa HP EVA8100 2C2D Array – 1szt

zarządzanie infrastrukturą Blade – 1szt

Serwery IBM

Obudowa serwerów kas. IBM Flex System Ent. Chassis – 1szt.

Serwer kas. IBM Flex System x240 Compute Node – 4 szt.

Podsystem dysk. IBM Flex System Storage Exp. Node – 1 szt.

Macierz dyskowa IBM Flex System V700 Storage Node – 1 szt.

9. Prosimy o określenie maksymalnej mocy znamionowej dla każdej z szaf przeznaczonych do kolokacji

Podane było w opisie 15kW i 11kW

10. Czy Państwa intencją jest wykonanie lustrzanej kopii Państwa obecnego systemu na czas wspomnianej przeprowadzki? Na jakim poziomie odwzorowania mówimy? Chodzi o infrastrukturę fizyczną (serwery, macierze, przełączniki) czy systemową?

Systemową, serwery HP – Vmware, serwery IBM – HyperV.